仕様書

1　件名・目的

【大宇陀温泉あきののゆ】脱衣ロッカー購入（搬入設置・既設撤去処分を含む）。

脱衣室のロッカー等を更新し、利用者の利便性及び安全性の向上を図る。

2　納入場所

あきののゆ（宇陀市内）。搬入経路・設置位置は施設担当者と事前協議すること。

3　調達品目

番号	品名・仕様	数量
1	2列5段・10人用ロッカー W900×D455×H1790mm程度	15台
2	2列3段・6人用ロッカー W900×D455×H1400mm程度	16台
3	上2列2段・下3列1段・7人用ロッカー W900×D455×H1790mm程度	8台
4	エンドパネル（シングル）W465×H1790×t18mm	7枚
5	エンドパネル（ダブル）W920×H1400×t18mm	4枚
6	木天板・メラミン（②ロッカー用）W3642×D930mm、分割	2式
7	ナンバープレート 60×30mm程度	302枚
8	リストバンド（キーオメイト、番号印刷）	302個
9	運搬費	1式
10	搬入・設置作業	1式
11	既存ロッカー解体・搬出作業	1式
12	既存ロッカー運搬・廃棄処分	1式

4　ロッカー仕様

本体：耐錆性能を有すること。（焼付塗装等）

扉：木目シート貼り、コーナーガード付き

錠前：ケーシング MX 内筒交換錠（フリー仕様）

丁番：上部ダンパー仕様、下部キャッチ

5　作業条件

(1) 運搬、搬入、組立、設置、調整及び作業後の清掃を含む。

(2) 既存ロッカーの解体、搬出、運搬及び適正な廃棄処分を含む。

(3) ロッカー設置は、転倒防止策を実施すること。固定方法は事前に発注者と協議し承認を得ること。

(4) 作業日時は施設運営に支障がないよう発注者・施設担当者と事前協議する。

(5) 施設・既存設備を損傷しないよう養生し、受注者の責めに帰すべき損傷は受注者の責任で原状回復する。

(6) 必要に応じて現地確認を行う。日時は担当課に連絡して調整する。

6　納入・検査

納入期限は契約書に記載する。設置完了後、発注者の検査を受け、不備がある場合は速やかに是正する。

7　その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。